

## PRZEDMIAR ROBÓT

### REMONT - WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA UL. ŚCIEGIENNEGO O DŁUG. 520 mb

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,52	
		<b>D.04.00.00 PODBUDOWY</b>			
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod ułożenie warstwy wzmacniającej	m2	1664,0	"=520x3,2"
3	D.04.04.02	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 na istniejącym wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym , gr. warstwy wzmacniającej po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 664,0	"=520*3,2"
		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x
4	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 8S - warstwa ścieralna - grubość warstwy 4 cm	m2	1560,0	"=520x3,0"
		<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 śr. gr. 10 cm i szer. 0,5 m	m2	520,0	"=520*2*0,5"
		<b>D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x
6		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	1	
7		Tarcze znaków drogowych odblaskowych	szt	1	
		<b>D.10.00.00 INNE ROBOTY</b>			
	D.10.11.01	Reguacja pionowa zasuw	x	x	x
8		Zasuwy wodociągowe	szt	16	