

**PRZEDMIAR ROBÓT NA „PRZEBUDOWĘ BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SIERPCU – III ETAP: WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ, MIEJSC PARKINGOWYCH I CHODNIKA”.**

| Lp.      | Opis i wyliczenia   | Jedn. miary    | Ilość | Cena [zł] | Wartość [zł]<br>(4 x 5) |
|----------|---|----------------|-------|-----------|-------------------------|
| 1        | 2   | 3              | 4     | 5         | 6                       |
| <b>1</b> | <b>DOJAZDY, PARKINGI</b>  |                |       |           |                         |
| 1        | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych   | ha             | 0,07  |           |                         |
| 2        | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników  | m <sup>2</sup> | 688   |           |                         |
| 3        | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m <sup>3</sup> | 206,4 |           |                         |
| 4        | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. I-IV)-łączna odl. 5,0 km Krotność=4                                | m <sup>3</sup> | 206,4 |           |                         |
| 5        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   | m <sup>2</sup> | 688   |           |                         |
| 6        | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm   | m <sup>2</sup> | 688   |           |                         |
| 7        | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15cm  | m <sup>2</sup> | 688   |           |                         |
| 8        | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem   | m <sup>2</sup> | 688   |           |                         |
| 9        | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV  | m              | 215   |           |                         |
| 10       | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m              | 215   |           |                         |
| <b>2</b> | <b>CHODNIKI I PLACE</b>   |                |       |           |                         |
| 11       | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników   | m <sup>2</sup> | 245   |           |                         |
| 12       | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m <sup>3</sup> | 30    |           |                         |
| 13       | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. I-IV)-łączna odl. 5,0 km Krotność=4                                | m <sup>3</sup> | 30    |           |                         |
| 14       | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   | m <sup>2</sup> | 245   |           |                         |

|               |  |                |     |  |  |
|---------------|--|----------------|-----|--|--|
| 15            | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm                | m <sup>2</sup> | 245 |  |  |
| 16            | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m <sup>2</sup> | 245 |  |  |
| 17            | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV   | m              | 90  |  |  |
| 18            | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem  | m              | 90  |  |  |
| <b>Suma:</b>  |  |                |     |  |  |
| <b>VAT:</b>   |  |                |     |  |  |
| <b>Razem:</b> |  |                |     |  |  |