

PRZEDMIAR ROBÓT - I ETAP

Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Królowej Jadwigi, Andersa, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kołtąja w Sierpcu

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	m	232,530
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	9,49
2.2		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	9,49 mb x 0,04 m2 = 0,38 m3
2.3		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	7,88
2.4		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	14,77
2.5		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BETONOWEJ GR. DO 25 cm Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	2,38
2.6		ROZEBRANIE CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50 X 50 cm Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	12,15
2.7		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO (SŁUPKI) WRAZ Z WYWOZEM ZŁOMU NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO	szt	1,00
2.8		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO (TARCZE) WRAZ Z WYWOZEM ZŁOMU NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO	szt	1,00
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 km (KORYTOWANIE POD DROGĘ, ZJAZDY I DOJŚCIA DO FURTEK)	m3	droga - 757,95 m2 x 0,36 m = 272,86 m3 zjazdy indywidualne- 120,39 m2 x 0,26 m = 31,30 m3 dojścia do furtek - 2,96 m2 x 0,21 m = 0,62 m3 RAZEM: 304,78

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE		
4	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-	-
4.1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU NA ODKŁAD NA PLACU BUDOWY	m3	54,06
4.2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU NA ODKŁAD NA PLACU BUDOWY	m3	13,52
4.3		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	78,95
4.4		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	7,10
4.5		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	9,26
4.6		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z WYKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	43,26
4.7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	18,12
4.8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	12,92
4.9		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt	2,00
4.11		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M	szt	4,00
4.12		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	18,12
4.13		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	12,92
4.14		MONTAŻ OSADNIKA FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE	kpl	1
4.15		WYKONANIE WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI SIERPIENICY	kpl	1
4.16		ZAŁADOWANIE I WYWÓZ NADMIARU ZIEMII Z WYKOPÓW NA ODLEGŁOŚĆ DO 10KM	m3	36,33
5	D.03.02.01a	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ, TELEFONICZNEJ, PRZEŁOŻENIA LINI TELEFONICZNEJ ORAZ REGULACJI ZASUW WODOCIĄGOWYCH	-	-
5.1		PRZEŁOŻENIE LINI TELEFONICZNEJ	mb	60,00
5.2		WYMIANA POKRYWY STUDNI TELEFONICZNEJ NA TYP CIĘŻKI	szt	1,00
5.3		MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH DWUDZIELNYCH A 160PS	mb	118,00
5.4		REGULACJA STUDNI TELEFONICZNEJ	szt	1,00
5.5		REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	szt	10,00
5.6		REGULACJA ZASUWY WODOCIĄGOWEJ	szt	5,00

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
6	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
6.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI, ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I DOJŚĆ DO FURTEK	m2	droga - 757,95 zjazdy indywidualne - 120,39 dojścia do furtek - 2,96 odtworzenie chodnika z płyt - 14,33 RAZEM: 895,63
7	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-
7.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU POD DOJŚCIAMI DO FURTEK GRUBOŚCI 10 cm	m2	2,96
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
8.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD DROGĄ GRUBOŚCI 20 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	757,95
8.2		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI GRUBOŚCI 15 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	120,39
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
9	D.05.03.03	NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH	-	-
9.1		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50X50 cm		14,33
10	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-
10.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI DOJŚĆ DO FURTEK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUBOŚCI 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GRUBOŚCI 3 cm	m2	2,96
10.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUBOŚCI 8 cm NA PODSYPCE CEM. PIASKOWEJ 1:4 GRUBOŚCI 3 cm	m2	zjazdy indywidualne - 120,39 droga - 757,95 RAZEM: 878,34
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9		
11	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-
		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	3,00
11.1		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12/25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	465,72
12	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-
12.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	168,26
13	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH	-	-
13.1		WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ	mb	107,96