

Sierpc, dn. 26 stycznia 2015 r.

**Barbara Gil**  
**Radna Rady Miejskiej Sierpca**

Dotyczy: interpelacji z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie schodów od ul. Narutowicza do rynku.

Niniejszym informuję, że w dniu 23 stycznia br. sprawdzono stan schodów z ul. Narutowicza i stwierdzono, że schody są brudne z uwagi na fakt ich posypywania piaskiem służącym do likwidacji śliskości, oznaki powierzchniowej korozji na metalowych elementach, a także występowanie zastoisk wodnych (w szczególności na spocznikach) spowodowane opadami deszczu i śniegu.

Odnosnie przyczyn pojawiania się ognisk korozji, uprzejmie wyjaśniam, że należałoby ich upatrywać m.in. w niekorzystnym oddziaływaniu warunków atmosferycznych, tj. śnieg, deszcz i mróz na elementy stalowe oraz ewentualnych uszkodzeniach mechanicznych powłoki antykorozyjnej na metalowych elementach schodów (np. wiosną ubiegłego roku zostały stwierdzone uszkodzenia powłoki malarskiej na poręczach, będące efektem wandalizmu).

Równocześnie informuję, że problem rdzy na elementach stalowych schodów, zostanie zgłoszony Wykonawcy robót w ramach obowiązującej gwarancji jakości. Usterka zostanie usunięta z nadejściem wiosny br.

W zakresie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego kałuże wody stoją na poszczególnych poziomach schodów i utrudniają przechodzenie?” informuję, że z naszych obserwacji wynika, że woda gromadzi się głównie na spocznikach schodów, w miejscach niewielkich zagłębień ich powierzchni. Należy w tym miejscu nadmienić, że w budownictwie dla poszczególnych rodzajów robót określone są pewne dopuszczalne niedokładności (tolerancje) w ich wykonaniu. Przy tak dużych powierzchniach biegów i spoczników schodów, zasadnym mogło być zaprojektowanie i wykonanie ich odwodnienia poprzez nadanie stosownych spadków i umieszczenie studzienek ściekowych włączonych do systemu kanalizacji deszczowej. Takich rozwiązań nie obejmował jednak projekt budowy schodów z 2012 r. i 2013 r. (projekt zamienny) i ich wykonanie.

Późniejsze próby odwodnienia schodów poprzez ułożenie rur z PVC o śr. 75 mm, nie przyniosły spodziewanego efektu.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Biuro Rady Miejskiej Sierpca;
3. A/a.

Sporządził: Dariusz Gronczewski (Wydział Inwestycji i Remontów)

Zatwierdził: Radosław Goszczycki (Wydział Inwestycji i Remontów)

Z-ca Burmistrza

*Ewa Leszczyńska*  
Ewa Leszczyńska

*Gronczewski*

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
SIERPCA

Wpłynęło dnia 27.01.2015  
Ldz. .... Podpis *[Signature]*