

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA UL. BEMA W SIERPCU

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,170
		D.04.00.00 PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	x	x
2		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych	m2	"1170,00x3,7=4329,00"
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	x	x
3		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm pod nową konstrukcją nawierzchni na poszerzeniu	m2	od km 0+110 do km 0+335 str. L - 120,0 m2 od km 0+845 do km 0+990 str. P - 320,0 m2 Razem: 440,00 m2
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
4		Skropienie podbudowy z mieszanki z kruszyw naturalnych łamanych pod ułożenie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2	m2	"1170,00x3,5=4095,00"
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
5		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 10 cm na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni drogi	m2	"1170,00x3,7=440,00=3889,00"
6		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 20 cm dla nowej konstrukcji drogi na poszerzeniu	m2	od km 0+110 do km 0+335 str. L - 120,0 m2 od km 0+845 do km 0+990 str. P - 320,0 m2 Razem: 440,0 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
7		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11W – warstwa ścieralna – gr. 4 cm	m2	"1170,00x3,5=4095,00"
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki gr. 15 cm	m2	"1170,00x2x0,75=1755,00"
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x
9		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	2,0
10		Tarcze znaków drogowych odblaskowych	szt	2,0

.....
(podpis kosztorysanta)