


Wieniec W1
Skala 1:25
Lc=53,35mb




2 2 ø 12 L=6135cm

6135

3 2 ø 12 L=6135cm

6135




4 2 ø 12 L=6577cm

6577


5 2 ø 12 L=6577cm

6577



- UWAGI:
- Budowę realizować w oparciu o projekty wszystkich branż.
 - Geometrię oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami zestawczymi konstrukcji. Różnice konsultować na bieżąco z projektantem.
 - Żelbetowe elementy konstrukcyjne należy wykonać w oparciu o wytyczne i postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008.
 - Wymiary prętów podano po ich krawędzi zewnętrznej.
 - Długość prętów nr 2-7 podana z 15% nadładkiem na zakład.
 - Dokładną lokalizację fundamentu podano na rysunkach zestawczych konstrukcji.

Wieniec W3
Skala 1:25
Lc=48,20mb



1 662 ø 6 L=78cm



Lista prętów

Poz.	Szt.	ø	Pojed. Dług. [m]	Suma Dług. [m]	Masa [kg]
1	662	6	0.78	516.36	114.63
2	2	12	61.35	122.70	108.96
3	2	12	61.35	122.70	108.96
4	2	12	65.77	131.54	116.81
5	2	12	65.77	131.54	116.81
6	2	12	55.43	110.86	98.44
7	2	12	55.43	110.86	98.44
8	24	12	1.56	37.44	33.32
9	24	10	1.40	33.60	20.83

Masa całkow. [kg] :

817.2

Zmiany rewizji:

-

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa B500SP (AIII-N)
Otulina 3cm
Klasa ekspozycji XC1
Kubatura m³

Investor:	GMINA MIASTO SIERPC ul. Piastowska 11A 03-203 Sierpc	Jednostka projektowa:	AMIBUD CEZARY LINDCKI UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 84 59-930 PIENSK
PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA ŻELBETOWA			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	inż. Witold Juszkiewicz	127/D05/04	
opracował:			
sprawdzał:	mjr inż. Przemysław Staniński	8/D05/11	
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	
WIENIE ŻELBETOWE		07K	
Skala:	Nazwa projektu:	Data:	
1:25	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu	marzec 2017	
Format:	Dz nr 1457/4, 1486, 1457/3, 2758/4, 2758/1		Rev: REV-0