RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A



ŁAWA FUNDAMENTOWA F1
SKALA 1:50
Lc=162.72mb



STOPA FUNDAMENTOWA F2
SKALA 1:50



Lista prętów

Poz.	Szt.	ø [mm]	Pojed. Dług. [m]	Suma Dług. [m]	Masa [kg]
1	4	12	2.50	10.00	8.88
2	7	12	1.53	10.71	9.51
3	547	12	1.87	1022.89	908.33
4	5	12	187.00	935.00	830.28
Masa całkow. [kg] :					1757.00

UWAGI:
1. Budowę realizować w oparciu o projekty wszystkich branż.
2. Geometrię oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami zestawczymi konstrukcji. Różnice konsultować na bieżąco z projektantem.
3. Żelbetowe elementy konstrukcyjne należy wykonać w oparciu o wytyczne i postanow PN-EN 1992-1-1:2008.
4. Wymiary prętów podano po ich krawędzi zewnętrznej.
5. Fundamenty należy izolować masą bitumiczną powłokową np. ABIZOL P.
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych należy ściśle przestrzegać zaleceń producent
6. W Przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, należy wyko wymianę gruntów na piasek średni o stopniu zagęszczenia Dwymianę gruntów na piasek średni o stopniu zagęszczenia =0.60. Piasek średni należy zagęszczać wars o maksymalnej grubości 30cm.
7. Podczas prowadzenia wykopów w gruntach spoistych, prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i obniży ich parametry wytrzymałościowe.
8. Wykopu fundamentowego nie pozostawiać niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.
9. Dokładną lokalizacje fundamentu podano na rysunkach zestawczych konstrukcji.
10. Zbrojenie ławy F1 w miejscu stopy F2 przepuszczać.
11. Długość prętów zbrojeniowych nr 4 uwzględniają 15% naddatek na zakład.

Beton C20/25
Beton podkładowy C8/10
Stal zbrojeniowa B500SP (AIII-N)
Otulina 5cm
Klasa ekspozycji XC3
Kubatura 161m^3

Zmiany rewizji:
-

Inwestor:
GMINA MIASTO SIERPC
ul. Piastowska 11A
09-200 Sierpc

Jednostka projektowa:
AMBUD CEZARY ILNICKI
UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 84
59-930 PIEŃSK

PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	inż. Witold Jaśkiewicz	127/DOŚ/04	
opracował:			
sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Staniewski	8/DOŚ/11	

Nazwa rysunku: RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH
Numer rysunku: 01K

Skala: 1:25
Format: 594x420
Nazwa projektu: Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu Dz nr 1457/4, 1486, 1457/3, 2758/4, 2758/1
Data: marzec 2017
Rev: RE/-0