

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA UL. MIŁOBĘDZKIEJ

Lp	Specyfikacja techniczna/podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	od km 0+000 do km 0+708,00 - 0,708 km
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
2	D.01.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z transportem gruntu na odl. do 10 km	m3	"657,55x0,3= 197,27 m3 "
		D.04.00.00 PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	x	x
3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych	m2	"708,00x5,0 = 3540,00 m2 "
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	x	x
4		Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 o CBR=min.20% gr. 20 cm na odcinku ulicy z poszerzeniami konstrukcji jezdni i z nową konstrukcją na całej szerokości jezdni	m2	zgodnie z rys. nr 2 i 3 wg projektu technicznego Odc. 1 - od km 0+253,00 do km 0+286,50 - str P - 71,00m2 Odc. 2 - od km 0+373,00 do km 0+469,00 - str P - 180,00 m2 Odc. - od km 0+286,50 do km 0+373,00 - 86,50x4,7= 406,55 m2 Razem: 657,55 m2
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
5		Skropienie podbudowy z mieszanki z kruszyw naturalnych łamanych pod ułożenie warstwy ścieralnej emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2	m2	"708,00x4,7 = 3327,60m2 "
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
6		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 10 cm na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni drogi	m2	"708,00x4,7-657,55 = 2670,05 m2 "
7		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 20 cm na odcinku ulicy z poszerzeniami konstrukcji jezdni i z nową konstrukcją na całej szerokości jezdni	m2	zgodnie z rys. nr 2 i 3 wg projektu technicznego Odc. 1 - od km 0+253,00 do km 0+286,50 - str P - 71,00m2 Odc. 2 - od km 0+373,00 do km 0+469,00 - str P - 180,00 m2 Odc. - od km 0+286,50 do km 0+373,00 - 86,50x4,7= 406,55 m2 Razem: 657,55 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
8		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11S – warstwa ścieralna – gr. 5 cm	m2	"708,00x4,5= 3186,00 m2 "
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
9	D.06.03.01	Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm	m2	"708,0x0,5x2= 708,00 m2 "
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x
10		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	4
11		Tarcze znaków drogowych odbłaskowych	szt	9