

URZĄD MIASTA SIERPC
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA ULICY SIKORSKIEGO W SIERPCU - etap I

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszcz. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,16	odc od km 0+000 do km 0+160
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	-		-
2		WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE Z WYWOZEM GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 6 KM	m3	391,20	"=[664,00+160,00x(0,2+0,27)+160x0,27]x 0,5=391,20"
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
	D.03.01.01	SIEĆ WODOCIĄGOWA	-		-
3		DEMONTAŻ HYDRANTU PODZIEMNEGO	kpl	1	wg rys. nr 6.1
4		MONTAŻ NADZIEMNEGO HYDRANTU P.POŻ. 100MM	kpl	1	wg rys. nr 6.1 i rys. nr 12
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-		-
5		WYKONYWANE WYKOPÓW MECHANICZNIE DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY	m3	248,14	wg wykazu KD
6		WYKONYWANE WYKOPÓW RĘCZNIE DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY	m3	106,35	
7		WYKONYWANE WYKOPÓW MECHANICZNIE DLA BUDOWY ZBIORNIKA Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY	m3	235,38	
8		WYKONYWANE NASYPÓW MECHANICZNIE DLA BUDOWY GROBLI ZBIORNIKA ODPAROWALNEGO Z GRUNTU Z WYKOPU	m3	58,50	
9		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	687,87	
10		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	42,54	
11		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	136,61	
12		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	100,88	
13		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	292,70	
14		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	10,20	

15		STUDNIA REWIZYJNA OSADNIKOWA Z KREGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt.	1	
16		STUDNIE INSPEKCYJNA Z RUR TWORZYWOWYCH FI 600 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt.	10	
17		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 0,5M	szt.	3	
18		MONTAŻ WYLOTU PREFABRYKOWANEGO FI 315 WG K.P.E.D. 02.16	szt.	1	
19		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	289,20	
20		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	10,20	
		D.04.00.00 PODBUDOWY			
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-		-
21		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI	m2	696,00	"=664,00+160,00x0,2=765,00"
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-		-
22		WARSTWA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 20 cm	m2	664,00	odc od km 0+000 do km 0+160
	D.04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZKANEK ZWIĄZANYCH SPOIWEK	-		-
23		WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM RM=5,0 Mpa gr. 20 cm	m2	664,00	odc od km 0+000 do km 0+160
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-		.
24		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 cm NA PODSYPCE CEM. - PIASK.	m2	664,00	odc od km 0+000 do km 0+160
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP	-		-
25		UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP ZBIORNIKA PŁYTAMI BET. JOMB O WYM. 100X75X12 CM NA GEOWŁÓKNINIE 400G/M2, GEOMEMBRANIE PEHD GR. 1,5 MM ZGRZEWANIE I POSPÓLCE Z CEMENTEM GR. 10 CM	m2	255,75	wg rys nr 6.2 i 11 - 8,25 x 31,0 = 255,75
26		UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP ZBIORNIKA PŁYTAMI BET. AŻUROWYMI 40X60CM NA PODSYPCE PIAKOWEJ GR. 10 CM	m2	8,00	rys nr 11 PW

27		UMOCNIENIE SKARP GROBLI BOWŁÓKNINĄ (BIOMATA BIODEGRADOWALNA) WRAZ HUMUSOWANIEM Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW PRZY GRUB. ZIEMI URODZAJNEJ 10CM	m2	160,00	wg rys nr 6.2 i 11 - 2,0 x 80,0 = 160,00
		D.07.00.00 ORGANIZACJA RUCHU			
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-		-
28		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	6	wg projektu SOR
29		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	9	wg projektu SOR
		D.07.06.00 OGRODZENIE ZBIORNIKA			
30	D.07.06.01a	USTAWIENIE OGRODZENIA Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO WYS. 1,8 M WRAZ Z MONTAŻEM FURTKI I BRAMY WJAZDOWEJ DWUSKRZYDŁOWEJ ROZWIERNEJ SZER. 4,0 M	mb	88,00	wg rys nr 6.2
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-		-
31		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 12x25 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU C12/15	mb	320,00	odc od km 0+000 do km 0+160
	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH			
32		WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH Z 2 RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM	mb	160,00	odc od km 0+000 do km 0+160
		D.10.00.00 INNE ROBOTY			
33	D.10.02.01	WYKONANIE PREFABRYKOWANYCH SCHODÓW ZBIORNIKA ODPAROWUJĄCEGO	kpl	1	wg rys nr 6.2
34	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, ZASUW			
35		REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH	szt	8	wg PZT
36		REGULACJA PIONOWA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt	10	wg PZT