

Kosztorys Ofertowy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul.Kolejowej do przejazdu kolejowego.
ADRES INWESTYCJI : ul.Kolejowa, 09-200 Sierpc
INWESTOR : Gmina Miasta Sierpc
ADRES INWESTORA : ul.Piastowska 11A; 09-200 Sierpc
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 0-01-d.10111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.250	km		
			km	0.2500	
				RAZEM	0.2500
2 Roboty ziemne					
2	KNNR 0-01-d.20201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
		690.61	m ³	690.6100	
				RAZEM	690.6100
3	KNNR 0-01-d.20208-0200	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wariant 1. Mnożnik 4	m ³		
		690.61	m ³	690.6100	
				RAZEM	690.6100
4	KNNR 0-01-d.20311-0200	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m ³		
		245	m ³	245.0000	
				RAZEM	245.0000
5	KNNR 0-01-d.20408-0200	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi	m ³		
		245	m ³	245.0000	
				RAZEM	245.0000
3 Podbudowa jezdni					
6	KNNR 0-06-d.30103-0100	Profilowanie i zagęszczanie poboczy w gruncie kat. II-IV	m ²		
		550	m ²	550.0000	
				RAZEM	550.0000
7	KNNR 0-06-d.30103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		1675	m ²	1675.0000	
				RAZEM	1675.0000
8	KNNR 0-06-d.30104-0300	Warstwy odcinająca pod drogę i pobocza,, wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm.	m ²		
		1550+ 316.5	m ²	1866.5000	
				RAZEM	1866.5000
9	KNNR 0-06-d.30113-0600	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. pod nawierzchnię jezdni i wjazdu	m ²		
		1550	m ²	1550.0000	
				RAZEM	1550.0000
10	KNNR 0-06-d.30105-0500	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego	m ²		
		1550	m ²	1550.0000	
				RAZEM	1550.0000
4 Nawierzchnia jezdni					
11	KNNR 0-06-d.40308-0300	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1519.63	m ²	1519.6300	
				RAZEM	1519.6300
5 Krawężniki					
12	KNNR 6-d.50403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		255	m	255.0000	
				RAZEM	255.0000
13	KNNR 6-d.50503-06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
		318	m ²	318.0000	
				RAZEM	318.0000
14	KNNR 6-d.50404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		634	m	634.0000	
				RAZEM	634.0000