

Numer ogłoszenia: 172839 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171929 - 2010 data 30.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonywanie remontów bieżących ulic o nawierzchni ulepszonej, będących w zarządzie Gminy - Miasto Sierpc w okresie jednego roku. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących asortymentów robót utrzymaniowych: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (z odwiezieniem gruzu i uporządkowaniem terenu robót): przewidywana ilość do 100,0 ton; 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości do 3,0 cm (z utylizacją gruzu i uporządkowaniem terenu robót): przewidywana ilość do 300,0 m². Roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w tym zakresie, a w szczególności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik Nr 5, w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej w dalszej części specyfikacji ustawą, pełniącymi rolę opisu przedmiotu zamówienia. Grubość naprawianej powierzchni nie może być większa niż grubość istniejącej nawierzchni bitumicznej. W przypadku wyboju o głębokości większej niż grubość nawierzchni tzn. uszkodzonej podbudowy, uszkodzenie podbudowy należy wypełnić materiałem uzyskanym z wycięcia. Szacowany zakres ilościowy w/w robót zawiera Załącznik Nr 1 Formularz Oferty przy czym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego w stosunku do ww zakresu. Wykonawca będzie realizował roboty na zlecenia Zamawiającego, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót oraz powiadomi o wszystkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7-dniowym wyprzedzeniem następujące jednostki: Zamawiającego, organ zarządzający ruchem, policję, straż pożarną, lokalne media. Podstawą rozliczeń będą sporządzane przez Wykonawcę Protokół Odbioru oraz Księga Obmiaru z faktycznie wykonanych prac. Powyższe dokumenty będą potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego - Koordynatora, upoważnionego również do zlecenia robót. Na podstawie powierzchni z Księgi Obmiaru oraz grubości wykonanych napraw ustala się ilość zużytej masy bitumicznej w tonach. Jednostką rozliczeniową remontów cząstkowych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej jest 1 m². Na podstawie ilości zużytej masy bitumicznej w tonach, powierzchni w m² remontu grysami i emulsją asfaltową oraz cen jednostkowych z oferty, zostanie wystawiona faktura. 1) Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, wywóz odpadów, dostarczenie

materiałów i sprzętu na budowę, wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, pomiary i badania laboratoryjne, odtransportowanie sprzętu z placu budowy..

• **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonywanie remontów bieżących ulic o nawierzchni ulepszonej, będących w zarządzie Gminy - Miasto Sierpc w okresie jednego roku. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących asortymentów robót utrzymaniowych: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (z utylizacją gruzu i uporządkowaniem terenu robót): przewidywana ilość do 100,0 ton; 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości do 3,0 cm (z utylizacją gruzu i uporządkowaniem terenu robót): przewidywana ilość do 300,0 m². Roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w tym zakresie, a w szczególności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik Nr 5, w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej w dalszej części specyfikacji ustawą, pełniącymi rolę opisu przedmiotu zamówienia. Grubość naprawianej powierzchni nie może być większa niż grubość istniejącej nawierzchni bitumicznej. W przypadku wyboju o głębokości większej niż grubość nawierzchni tzn. uszkodzonej podbudowy, uszkodzenie podbudowy należy wypełnić materiałem uzyskanym z wycięcia. Szacowany zakres ilościowy w/w robót zawiera Załącznik Nr 1 Formularz Oferty przy czym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego w stosunku do ww zakresu. Wykonawca będzie realizował roboty na zlecenia Zamawiającego, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót oraz powiadomi o wszystkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7-dniowym wyprzedzeniem następujące jednostki: Zamawiającego, organ zarządzający ruchem, policję, straż pożarną, lokalne media. Podstawą rozliczeń będą sporządzane przez Wykonawcę Protokół Odbioru oraz Księga Obmiaru z faktycznie wykonanych prac. Powyższe dokumenty będą potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego - Koordynatora, upoważnionego również do zlecenia robót. Na podstawie powierzchni z Księgi Obmiaru oraz grubości wykonanych napraw ustala się ilość zużytej masy bitumicznej w tonach. Jednostką rozliczeniową remontów cząstkowych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej jest 1 m². Na podstawie ilości zużytej masy bitumicznej w tonach, powierzchni w m² remontu grysami i emulsją asfaltową oraz cen jednostkowych z oferty, zostanie wystawiona faktura. 1) Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, wywóz odpadów, dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, pomiary i badania laboratoryjne, odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

Z poważaniem
Marek Kośmider
Burmistrz Miasta Sierpc