



Sierpc, 25.02.2014

Urząd Miasta Sierpc
Ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

ZAPYTANIE

W związku z postępowaniem przetargowym na zadanie pn. „Budowa ulicy Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego. Numer ogłoszenia: 31295 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014” proszę o wyjaśnienie nieścisłości w dokumentach do w/w przetargu:

1. Brak w kosztorysie ofertowym wielu robót w celu wykonania kanalizacji deszczowej, przedmiar robót kończy się na etapie robót ziemnych.
2. Brak w kosztorysie ofertowym regulacji zasów wodociągowych oraz zabezpieczenia wodociągu (mówią o tym str. 43,47 PDF).
3. Brak w kosztorysie ofertowym regulacji pokryw nastudziennych kanalizacji sanitarnej (mówią o tym str. 43,47 PDF).
4. Brak w kosztorysie ofertowym regulacji zasów gazowych (mówi o tym str. 43,47PDF).
5. Brak w kosztorysie ofertowym regulacji pokryw telekomunikacyjnych (mówi o tym str. 43,47 PDF).
6. Brak w kosztorysie ofertowym pozycji skropienia między warstwowego podbudowy oraz skropienia między warstwowego warstwy wiążącej. Jest to pozycja kosztorysowa ujęta w dokumentacji technicznej, oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robót D-04.03.01. Specyfikacja w pkt. 9 wyjaśnia sposób obmiaru i zapłaty a kosztorys nie przedstawia takiej pozycji, nie jest to pozycja integralna z wykonaniem warstw bitumicznych a więc proszę o umieszczenie tych pozycji w kosztorysie.

7. Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa mówi o przebudowie gazociągu w przypadku obniżenia naziomu poniżej 80cm. Dokumentacja nic nie mówi o kolizji z siecią gazową. Prosimy o wyjaśnienie czy konieczna będzie przebudowa gazociągu, w przypadku przebudowy prosimy o podanie technologii i ilości robót potrzebnych do przebudowy sieci gazowej.
8. Uzgodnienie z ENERGA mówi o zabezpieczeniu sieci energetycznej. Dokumentacja nic nie mówi o ilości i technologii zabezpieczenia sieci energetycznej. Proszę o podanie technologii i ilości robót z tym związanych w kosztorysie.
9. Brak profilu podłużnego na jeden sięgacz.
10. Profil podłużny ulicy Jana Pawła oraz profile kanalizacji nie pokazują rzędnych kolizji z drogą i kanalizacją. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rzędne kolizji, schemat naniesionych kolizji wskazuje iż kanalizacja na pewnych odcinkach krzyżuje się z innymi sieciami, takie kolizje zwiększą nakłady na wykonanie kanalizacji deszczowej.
11. Dokumentacja techniczna mówi, iż zostały wykonane badania geologiczne, nie zostały one umieszczone w dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o badania geologiczne niezbędne do prawidłowej wyceny ofertowej.
12. Na stronie 47 PDF jest mowa o zabezpieczeniu wodociągu rurą fi 125. Proszę o podanie technologii i ilości robót z tym związanych w kosztorysie.
13. Opinia ZUD mówi o uzgodnieniu z TP. Brak jest w dokumentacji w/w uzgodnienia.
14. Brak projektu stałej organizacji ruchu.