

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Jana Pawła II w Sierpcu.

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	ha	0,52		
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-	-	-
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	27,70		
2.2		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	1,11		
2.3		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU DO GŁĘBOKOŚCI 20 cm WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD	m2	2 239,25		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 km	m3	780,80		
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE				
4	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-	-	-	-
4.1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU NA ODKŁAD NA PLACU BUDOWY	m3	641,30		
4.2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU NA ODKŁAD NA PLACU BUDOWY	m3	160,33		
4.3		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	1 502,46		
4.4		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	69,65		
4.5		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	171,01		
4.6		ZASYPIANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z WYKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	469,74		
4.7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	269,40		
4.7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 250 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	74,30		
4.8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	56,30		

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
4.9		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt	10,00		
4.10		STUDNIE INSPEKCYJNE FI 425 PP W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt	3,00		
4.11		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M	szt	14,00		
4.12		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	269,40		
4.13		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 250	mb	74,30		
4.14		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	56,3		
4.15		ZAŁADOWANIE I WYWÓZ NADMIARU ZIEMII Z WYKOPÓW NA ODLEGŁOŚĆ DO 10KM	m3	331,89		
5	D.03.02.01a	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ, TELEFONICZNEJ, PRZEŁOŻENIA LINI TELEFONICZNEJ ORAZ REGULACJI ZASUW WODOCIĄGOWYCH	-	-	-	-
5.1		MONTAŻ RURY OSŁONOWEJ STALOWEJ fi 125 NA WODOCIĄGU FI 90 ZAKOŃCZONEJ MANSZETAMI WRAZ ZE ŚLIZGAMI	mb	9,00		
5.2		MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH DWUDZIELNYCH A 110PS	mb	140,00		
5.3		REGULACJA STUDNI TELEFONICZNEJ	szt	1,00		
5.4		REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	szt	5,00		
5.5		REGULACJA ZASUWY WODOCIĄGOWEJ	szt	5,00		
		D.04.00.00 POBUDOWY CPV 45233000-9				
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
4.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI, CIĄGÓW PIESZO - JEZDNYCH, CHODNIKA, ZATOK POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW PRZEJAZDOWYCH I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH	m2	4 093,81		
5	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
5.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU POD CHODNIKIEM GR. 10 cm	m2	849,05		
6	D.04.04.02	POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE POBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD DROGĄ GRUBOŚCI 20 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1 720,09		
6.2		WYKONANIE POBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD KONSTRUKCJĄ CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, CHODNIKÓW PRZEJAZDOWYCH, ZATOK POSTOJOWYCH I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH GRUBOŚCI 15 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1 524,67		

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
7	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
7.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 16W POD DROGĄ - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	1 720,09		
7.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 8S POD DROGĄ - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	1 720,09		
8	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUBOŚCI 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GRUBOŚCI 3 cm		849,05		
8.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, ZATOK POSTOJOWYCH, CHODNIKÓW PRZEJAZDOWYCH I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUBOŚCI 8 cm NA PODSYPCE CEM. PIASKOWEJ 1:4 GRUBOŚCI 3 cm	m2	1 524,67		
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
9	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-	-	-
9.1		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	62,51		
10	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-	-
10.1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STAŁOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	12,00		
10.0		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	14,00		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				
11	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWEN	-	-	-	-
11.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	750,12		
12	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-	-
12.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	598,74		
		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA				
13	D.09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA	-	-	-	-
13.1		WYKONANIE TRAWNIKÓW	m2	4 018,23		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis kosztorysanta)