

Firma Projektowo - Usługowa
PROBUDUl. Staszica 97
09-200 Sierpc

Płock, dnia 9 maja 2014 roku

Znak EOP-71MMD-003001-2014

Dot. **Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Sierpcu.****Uzgodnienie nr 11/R5/2014**

W odpowiedzi na korespondencję, która wpłynęła do naszej Spółki w dniu 5 maja 2014 roku ENERGA OPERATOR S.A – Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 uprzejmie informuje, że uzgadnia pozytywnie przedłożoną koncepcję przebudowy ul. Piłsudskiego w Sierpcu. Załącznik mapowy stanowi integralną część uzgodnienia.

Warunki dodatkowe:


1. Powiadomić pisemnie o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN-15 kV z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
2. W miejscach skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku przy kablach SN-15 kV wyłączonych. Kolidujące miejsca winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
3. Na istniejących kablach w miejscach skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne typu Arot:
 - dla kabli SN - 15kV - A160_PS koloru czerwonego – osobna rura na każdy kabel.
 - dla kabli nn - 0,4kV - A110_PS koloru niebieskiego.
4. Prace ziemne w miejscu skrzyżowania z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku.
5. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.


Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Inwestor nie uzyska zgody na przedłużenie okresu ważności uzgodnienia.
3. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Z poważaniem

Przygotował: Marcin Skolasiński

Kierownik
Działu Dokumentacji
Energetycznej Płock

Włodzimierz Wędrzik



LEGENDA


- Granice własności
- Granica opracowania
- BRANŻA DROGOWA
- Proj. krawężnik betonowy 15x30cm wtopiony
- Proj. krawężnik betonowy 15x30cm wystający
- Proj. obrzeże betonowe 8x30cm
- Proj. zatoka postojowa z kostki betonowej gr. 8cm
- Proj. ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8cm
- Proj. ciąg pieszo-rowerowy
- Proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8cm
- Proj. chodnik z kostki betonowej gr. 8cm

ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Włocławek 10
ul. Wyszyńskiego 10, 85-001 Bydgoszcz
UZGODNIENIE
Plan dnia 20.11.2014 r.
Podpis

Nazwa zadania: Budowa ulicy Piłsudskiego od ulicy Witosa do ul. Mikiewiczicza wraz z kanalizacją deszczową		Data opracowania: kwiecień 2014		Skala: 2:1	
09-200 Sierpc, ul. Słazka 97 tel. 502-216-713		Firma Projektowa "PROBUD"		Podpis	
L.P.		Nazwisko i imię		Stanowisko	
1		Michał Pakieła		Projektant	
2					

OPINIE I UZGODNIENIA

Plan sytuacyjny



Nazwa zadania: Budowa ulicy Piłsudskiego od ulicy Witosa do ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową		opracowania: Kierownik 2014 Rysownik 2,2 Statek 1:500	
OPINIE I UZGODNIENIA		Plan sytuacyjny	
Lp.	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Podpis
1	Michał Pakieła	Projektant	
2			