

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miasto Sierpc, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc

„Budowa separatora odbioru wód z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym Jeziórko”.

Lp.	Specyfikacja techniczna/podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków.				
1.	ST-1	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem urobku poza plac budowy na odległość do 15 km.	m ³	576,30
2.	ST-1	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką.	m ²	344,12
3.	ST-1	Podłoża pod kanały i objekty z piasku o gr. 15 cm	m ³	41,40
4.	ST-1	Osyпка i zasyпка kanałów piaskiem, 25 cm ponad rurę.	m ³	8,60
5.	ST-1	Zasypanie wykopu liniowego i obiektowego gruntem z dokopu wraz z zagęszczeniem oraz zakupem materiału i dowiezieniem na miejsce wbudowania.	m ³	321,05
6.	ST-1	Ułożenie kanałów z rur PP ø 1000 mm łączonych na wcisk i uszczelkę.	mb	5,00
7.	ST-1	Montaż urządzeń podczyszczających – separatora zgodnie z dokumentacją projektową.	kpl.	1,00
8.	ST-1	Wykonanie trawników siewem z uprzednim humusowaniem warstwą gr. 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej.	m ²	400,00