

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Powstańców i Armii Ludowej w Sierpcu
ETAP I**

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA		
1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU POZA PLACEM BUDOWY	m3	621,98
2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU POZA PLACEM BUDOWY	m3	62,20
3		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	1 321,31
4		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	39,73
5		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	116,56
6		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	536,16
7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PP 600 SN8 Lite ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	101,85
8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PP 500 SN8 Lite ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	58,56
9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PP 400 SN8 Lite ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	17,10
10		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	26,30
11		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 O GR. ŚCIANKI MIN. 12CM Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt	4,00
12		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1500 O GR. ŚCIANKI MIN. 12CM Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt	4,00
13		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M	szt	6,00
14		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH	szt	2,00
15		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 600	mb	101,85
16		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 500	mb	58,56
17		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 400	mb	17,10
18		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	26,30