

**Tabela robót ziemnych  
ETAP II - ul. Armii Ludowej**

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość	
	W	N	W	N		W	N
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0 + 31,70	0,00	0,00					
			1,580	0,00	6,30	9,95	0,00
0 + 38,00	3,16	0,00					
			2,830	0,01	30,00	84,90	0,30
0 + 68,00	2,50	0,02					
			2,270	0,03	27,00	61,29	0,81
0 + 95,00	2,04	0,04					
			1,975	0,05	25,00	49,38	1,13
0 + 120,00	1,91	0,05					
			1,760	0,03	55,00	96,80	1,38
0 + 175,00	1,61	0,00					
			1,635	0,00	27,00	44,15	0,00
0 + 202,00	1,66	0,00					
			1,510	0,00	23,00	34,73	0,00
0 + 225,00	1,36	0,00					
			1,240	0,01	26,00	32,24	0,13
0 + 251,00	1,12	0,01					
			0,560	0,01	10,70	5,99	0,05
0 + 261,70	0,00	0,00					

Łącznie: **230,0**   **419,4**   **3,8**