

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Powstańców i Armii Ludowej w Sierpcu
ETAP II - Budowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową Armii Ludowej**

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA		
1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU POZA PLACEM BUDOWY	m3	469,95
2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU POZA PLACEM BUDOWY	m3	201,41
3		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPOW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	1 156,41
4		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	46,65
5		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	105,91
6		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	330,94
7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PP 400 SN8 Lite ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	96,93
8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PP 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	141,16
9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	18,75
10		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 O GR. ŚCIANKI MIN. 12CM Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt	14
11		STUDNIE REWIZYJNE TWORZYWOWE Z RUR PP SN8 Lite FI 600 Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt	1
12		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M	szt	5
13		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 400	mb	96,93
14		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	141,16
15		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	18,75

Uwagi:

Przedmiar robót został opracowany na podstawie:

1. Projekt budowlany i wykonawczy. Projekt kanalizacji deszczowej
2. Rysunek pn. "Projekt zagospodarowania terenu - etap II"
3. Wykaz robót - etap II budowa kanalizacji deszczowej Armii Ludowej