Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.

	CO2	CO18	CO19	CO20	CO21	CO22	CO23	CO24	CO25	CO26	CO27	CO28
Rzędna terenu projektowanego	119,42	119,42	119,42	119,42	119,42	119,42	119,42	119,42	119,42	119,42	119,42	119,40
Rzędna osi rurociągu [m]	118,59	118,59	118,59	118,59	118,59	118,59	118,59	118,59	118,59	118,59	118,62	118,60
Zagłębienie osi rurociągu	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,80	0,80
Długość trasy [m]	0,00	3,51	14,44	73,60	75,64	78,18	80,12	106,07	114,62	120,24	134,16	136,05

	CO2–CO18	CO18–CO19	CO19–CO20	CO20–CO21	CO21–CO22	CO22–CO23	CO23–CO24	CO24–CO25	CO25–CO26	CO26–CO27	CO27–CO28
Odległości [m]	3,51	10,93	59,16	2,04	2,54	1,94	25,95	8,55	5,62	13,92	1,90

Średnice, materiał
Spadek
c.o. 2 x dn 50/125
c.o. 2 x dn 50/125
0,0 %
c.o. 2 x dn 50/125
0,2 %

INWESTOR: GMINA MIASTO SIERPC
09 – 200 SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY ULICY
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W SIERPCU – BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM
ORAZ URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
UL. PIASTOWSKA 39, 09–200 SIERPC
DZ. NR EWID.: 1457/3, 1457/4, 2758/1, 1486

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI C.O.
KANAŁOWEJ 2XDN125 I 2XDN50 ORAZ BUDOWA NOWEGO
PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO
DO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
mgr inż. JACEK CHALICKI
nr upr.: MAZ/0412/POOS/09
spec.: instalacyjna (sanitarna)

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PROJEKTOWANEGO CIEPŁOCIĄGU

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2017	1:100/250	S3