

WIF 271.6.2017.RG

Zamawiający

Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc

**Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego**

KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowa istniejącej sieci c.o. kanałowej 2xDN125 i 2xDN50 oraz budowa nowego przyłącza ciepłego do budynku administracyjnego w ramach zadania pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”

Informuję, że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o udzielenie informacji w jakiej rurze ochronnej należy umieścić sieć preizolowaną systemu Brugg lub Casaflex, zaprojektowaną pod bieżnią sportową.

Odpowiedź 1

Rura osłonowa z tworzyw sztucznych na bazie żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (np. HOBAS GRP) lub dwuwarstwowych rur karbowanych z polietylenu HDPE, o klasie sztywności SN minimum 8000 N/m².

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie:

a. z obetonowaniem,

b. bez obetonowania w przypadku projektowania przejścia metodą przycisku.

Rurociąg w rurze ochronnej powinien spoczywać osiowo na specjalnych płozach dystansowych umożliwiających swobodny ruch ciepłociągu pod wpływem wydłużeń termicznych. Dobór, wielkość i ilość płoz należy przyjmować zgodnie z wymaganiami producenta. Rury osłonowe powinny być zakończone manszetami uszczelniającymi.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Bogdan Ciemiecki