

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA ULICY SIELSKIEJ, WIEJSKIEJ I WŁOŚCIAŃSKIEJ W SIERPCU

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczegól. Elem. Rozlicz.	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,05	ul. Sielska - 0,016 ul. Włociańska - 0,017 ul. Wiejska - 0,013 Łącznie: 0,05
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG			
2		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI Z KRUSZYW NATURALNYCH GR. 20 cm DO PONOWNEGO WBUDOWANIA	m2	975,24	wg PZT ul. Sielska - 541,20x0,60=324,72 ul. Włociańska - 584,20x0,60=350,52 ul. Wiejska - 500,00x0,60=300,00 Razem: 975,24
3		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI Z KRUSZYW NATURALNYCH GR. 20 cm WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD	m2	245,49	(541,20+584,20+500,00)-975,24= Razem: 650,16
4		ROZEBRANIE STUDNI ŚCIEKOWYCH	szt	2	wg PZT
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5	-	-	-
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-
5		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	2048,63	ul. SIELSKA (856,02+1,25)x0,46+32,32x0,4+397,0x0,27+4,30x0,30+54,71x0,41+8,78x0,19+318,03x0,10= 571,65 ul. WŁOŚCIAŃSKA 972,67x0,46+69,66x0,4+123,07x0,27+371,98x0,30+195,84x0,41+302,14x0,19+601,63x0,10= 817,98 ul. WIEJSKA 782,52x0,46+54,33x0,4+101,50x0,27+289,12x0,30+182,30x0,41+226,30x0,19+456,63x0,10= 659,00 Razem: 2048,63
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE - CPV 45330000-9	-	-	-
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-	-	-
6		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z WYWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	134,40	wg wykazu robot KD
7		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	33,60	wg wykazu robot KD

8		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPOW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	250,08	wg wykazu robot KD
9		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	11,21	wg wykazu robot KD
10		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	22,02	wg wykazu robot KD
11		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	87,07	wg wykazu robot KD
12		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	49,35	wg PZT ul. Sielska - 26,00 ul. Wiejska - 23,55 Razem: 49,35
13		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	12,71	wg PZT ul. Sielska - 1,36 ul. Włociańska - 5,10 ul. Wiejska - 6,25 Razem: 12,71
14		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM LEKKIM C250	szt	1	wg PZT
15		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt	1	wg PZT
16		STUZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 0,5M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt	10	wg PZT
17		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	12,71	wg PZT
18		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	49,35	wg PZT
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9			
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-
19		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE	m2	3738,84	wg PZT ul. SIELSKA jezdnia – 856,02 wysepka - 1,25 ściek przykraw. – 32,32 chodnik - 8,78 zjazdy indywidualne - 54,71 ul. WŁOŚCIAŃSKA jezdnia – 972,67 ściek przykraw. – 69,66 chodnik - 302,14 zjazdy indywidualne - 195,84 ul. WIEJSKA jezdnia – 782,52 ściek przykraw. – 54,33 zjazdy indywidualne – 182,30 chodnik - 226,30 Razem: 3738,84
	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE	-	-	-

20		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	970,07	wg PZT ul. SIELSKA chodnik - 8,78 zjazdy indywidualne - 54,71 ul. WŁOŚCIAŃSKA chodnik - 302,14 zjazdy indywidualne - 195,84 ul. WIEJSKA zjazdy indywidualne - 182,30 chodnik - 226,30 Razem: 970,07
21		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 15 CM	m2	2612,46	wg PZT ul. SIELSKA jezdnia - 856,02 wysepka - 1,25 ul. WŁOŚCIAŃSKA jezdnia - 972,67 ul. WIEJSKA jezdnia - 782,52 Razem: 2612,46
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-
22		WYKONANIE PODBUDOWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI Z ISTNIEJĄCEJ MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH Z ROBIÓRKI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA GR 20 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	975,24	wg PZT ul. Sielska - 541,20x0,60=324,72 ul. Włociańska - 584,20x0,60=350,52 ul. Wiejska - 500,00x0,60=300,00 Razem: 975,24
23		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1637,22	wg PZT ul. SIELSKA jezdnia - 856,02 wysepka - 1,25 ul. WŁOŚCIAŃSKA jezdnia - 972,67 ul. WIEJSKA jezdnia - 782,52 Istn. podbudowa do wbud.- 975,24 Razem: 2612,46-975,24=1637,22
24		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	432,85	wg PZT ul. SIELSKA zjazdy indywidualne - 54,71 ul. WŁOŚCIAŃSKA zjazdy indywidualne - 195,84 ul. WIEJSKA zjazdy indywidualne - 182,30 Razem: 432,85
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-
25		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	537,22	wg PZT ul. SIELSKA chodnik - 8,78 ul. WŁOŚCIAŃSKA chodnik - 302,14 ul. WIEJSKA chodnik - 226,30 Razem: 537,22

26		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	3045,31	wg PZT ul. SIELSKA jezdnia – 856,02 wysepka - 1,25 zjazdy indywidualne - 54,71 ul. WŁOŚCIAŃSKA jezdnia – 972,67 zjazdy indywidualne - 195,84 ul. WIEJSKA jezdnia – 782,52 zjazdy indywidualne – 182,30 Razem: 3045,31
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	-		
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-		
27		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	10	wg SOR
28		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	12	wg SOR
29		PRZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEGO ZNAKU DROGOWEGO	szt	1	wg SOR
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9			
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-
30		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	665,40	wg PZT ul. Sielska - 4,30 ul. Włościańska - 371,98 ul. Wiejska - 289,12 Razem: 665,40
31		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	621,57	wg PZT ul. Sielska - 397,00 ul. Włościańska - 123,07 ul. Wiejska - 101,50 Razem: 621,57
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-
32		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM	mb	511,60	wg PZT ul. Sielska - 9,00 ul. Włościańska - 290,20 ul. Wiejska - 212,40 Razem: 511,60
33	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH Z 2 RZĘÓW KOSTKI BETONOWEJ NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 3CM I ŁAWIE BETONOWEJ	mb	781,59	wg PZT ul. Sielska - 161,61 ul. Włościańska - 2x174,16=348,32 ul. Wiejska - 2x135,83=271,66 Razem: 781,59
		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
34	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW SIEWEM Z UPREDNIM HUMUSOWANIEM WARSTWĄ GR. 10 cm W GRUNTACH KAT. I- II	m2	1376,29	wg PZT ul. Sielska - 318,03 ul. Włościańska - 601,63 ul. Wiejska - 456,63 Razem: 1376,29
		D.10.00.00 INNE ROBOTY			
	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH I ZASUW	-		

35		REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH	szt	2	wg PZT ul. Sielska - 8 ul. Włościańska - 9 ul. Wiejska - 9 Razem: 27
36		REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt	20	wg PZT ul. Sielska - 6 ul. Włościańska - 7 ul. Wiejska - 7 Razem: 20