

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: **Remont dachu budynku dużej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3**
 ADRES INWESTYCJI: **Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 8**
 INWESTOR: **Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 8**
 ADRES INWESTORA: **09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A**

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I.	45260000-7	Dach budynku dużej Sali gimnastycznej				
1.1	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien dachowych	mb	50,40		
1.2	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych	mb	30,00		
1.3	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich	m2	42,24		
1.4	KNR 0-15II 0517/02	Łaty i kontrłaty	m2	317,20		
1.5	NNR NKB 2- 02 0537/04	Pokrycie dachu blachą trapezową	m2	317,20		
1.6	NNR NKB 2- 02 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	62,58		
1.7	NNR NKB 2- 02 0541/02	Obróbka blacharska z blachy powlekanej kalenicy dachu	m2	7,32		
1.8	NNR NKB 2- 02 0518/04	Montaż rynien dachowych systemowych fi 150mm	mb	50,40		
1.9	NNR NKB 2- 02 0518/03	Montaż rur spustowych systemowych fi 120mm	mb	30,00		
2.0	KNNR 4 0222/02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCV fi 100mm	szt	3,00		
		Razem wartość robót netto				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem:				