

WIF 271.13.2017.RG

Zamawiający:

Gmina Miasto Sierpc

Piastowska 11A

09-200 Sierpc

**Wykonawcy – WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego**

KOMUNIKAT NR 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania zadania pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”.

Informuję, że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi.

1. W odpowiedzi na zapytanie nr 11 do postępowania przetargowego, Zamawiający precyzuje zakres niżej wymienionych robót, przewidzianych do wykonania w I etapie inwestycji:

1) Utwardzenia z kostki betonowej:

a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (pozycja 61. przedmiaru robót dot. boisk):

jest: 1707,50 m²

powinno być: 1539,0 m²;

b) warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pozycja 62. przedmiaru robót dot. boisk):

jest 1707,50 m²

powinno być 1539,0 m²;

c) podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (pozycja 63. przedmiaru robót dot. boisk):

jest 1707,50 m²

powinno być 1539,0 m²;

d) podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3-5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, średnio 4 cm (pozycja 65. przedmiaru robót dot. boisk):

jest 1707,50 m²

powinno być 1539,0 m²;

e) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pozycja 66. przedmiaru robót dot. boisk):

jest 1332,50 m²

powinno być 1164,0 m²;

2) Roboty instalacyjne sanitarne zewnętrzne:

Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczną (załącznik nr 7 do SIWZ), projekt wykonawczy (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz poglądowy zakres określony w załączonych przedmiarach robót dotyczących boisk i bieżni (załącznik nr 10 do SIWZ). Zamawiający załączył przedmiary w celu określenia głównych robót oraz ułatwienia Wykonawcom wyceny.

3) Roboty instalacyjne elektryczne zewnętrzne:

Zamawiający załączył przedmiary w celu określenia głównych robót oraz ułatwienia Wykonawcom wyceny.

Ponadto, w wycenie należy uwzględnić koszt budowy następujących linii kablowych:

- linia kablowa relacji RG-R1;
- linia kablowa relacji RG-QP;
- linia kablowa relacji R1-RK.

4) Ogrodzenie terenu:

Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczną (załącznik nr 7 do SIWZ), projekt wykonawczy (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz poglądowy zakres określony w załączonych przedmiarach robót dotyczących boisk i bieżni (załącznik nr 10 do SIWZ). Zamawiający załączył przedmiary w celu określenia głównych robót oraz ułatwienia Wykonawcom wyceny.

2. Zamawiający informuje, że do wyceny przedmiotu umowy nie należy uwzględniać pozycji nr 15. w przedmiarze dotyczącym boisk (załącznik nr 10 do SIWZ).

Nowy budynek zaplecza sportowego będzie budowany w późniejszym czasie, a więc rozbiórka istniejącego budynku w tym momencie jest niezasadna.

3. Zamawiający nie wprowadza zmian do harmonogramu płatności dla Wykonawcy, który został określony we wzorze umowy (załącznik nr 14 do SIWZ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Bogdan Ciemiecki