
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45212210-1	Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3	Izolacja cieplna
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : INWESTYCJA: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z BOISKIEM WIE-
LOFUNKCYJNYM ORAZ URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. ZADANIE -
BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : 09-200 SIERPC, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, DZIAŁKI NR 1457/4, 1486, 1457/3, 758/4, 2758/1
INWESTOR : GMINA SIERPC
ADRES INWESTORA : 09-200 SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A
WYKONAWCA ROBÓT : WYKONAWCA WYŁONIONY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
BRANŻA : SPORTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. CEZARY ILNICKI
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2017

Poziom cen : CENY OBOWIĄZUJĄCE NA RYNKU BUDOWLANYM W I kw. 2017r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. ZADANIE - BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO					
1		BRANŻA ELEKTRYCZNA			
1.1		Linie kablowe zasilające			
1.1.1		Linia kablowa relacja RG - R1			
1	KNNR 5 d.1. 0701-02 1.1 SSTnr SE-01 pkt1.3	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		70*0.4*0.8	m ³	22.40	
				RAZEM	22.40
2	KNNR 5 d.1. 0706-01 1.1 SSTnr SE-01 pkt1.3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Piasek naturalny kopany	m		
		70*2	m	140.00	
				RAZEM	140.00
3	KNNR 5 d.1. 0705-01 1.1 SSTnr SE-01 pkt1.3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 110mm	m		
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
4	KNNR 5 d.1. 0713-01 1.1 SSTnr SE-01 pkt1.3	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel energetyczny YAKXs 0.6/1kV 4x50mm2	m		
		72	m	72.00	
				RAZEM	72.00
5	KNNR 5 d.1. 0702-02 1.1 SSTnr SE-01 pkt1.3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		70*0.4*0.6	m ³	16.80	
				RAZEM	16.80
6	KNNR 5-10 d.1. 0603-07 1.1 SSTnr SE-01 pkt1.3	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 50mm2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNNR 5 d.1. 1302-03 1.1 SSTnr SE-01 pkt1.3	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.2		Linia kablowa relacja RG - QP			
8	KNNR 5 d.1. 0701-02 1.2 SSTnr SE-01 pkt1.3	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		82*0.4*0.8	m ³	26.24	
				RAZEM	26.24
9	KNNR 5 d.1. 0706-01 1.2 SSTnr SE-01 pkt1.3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Piasek naturalny kopany	m		
		82*2	m	164.00	
				RAZEM	164.00
10	KNNR 5 d.1. 0705-01 1.2 SSTnr SE-01 pkt1.3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 110mm	m		
		82	m	82.00	
				RAZEM	82.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNNR 5 d.1. 0713-01 1.2 SSTnr SE-01 pkt1.3	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel energetyczny YAKXs 0.6/1kV 4x50mm2 84	m m	 84.00	
				RAZEM	84.00
12	KNNR 5 d.1. 0702-02 1.2 SSTnr SE-01 pkt1.3	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 82*0.4*0.6	m³ m³	 19.68	
				RAZEM	19.68
13	KNNR 5-10 d.1. 0603-07 1.2 SSTnr SE-01 pkt1.3	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 50mm2 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
1.1. 3		Linia kablowa relacja R1 - RK			
14	KNNR 5 d.1. 1302-03 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNNR 5 d.1. 0701-02 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 104*0.4*0.8	m³ m³	 33.28	
				RAZEM	33.28
16	KNNR 5 d.1. 0706-01 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Piasek naturalny kopany 104*2	m m	 208.00	
				RAZEM	208.00
17	KNNR 5 d.1. 0705-01 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 110mm 100	m m	 100.00	
				RAZEM	100.00
18	KNNR 5 d.1. 0713-01 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel energetyczny YAKXs 0.6/1kV 4x25mm2 102	m m	 102.00	
				RAZEM	102.00
19	KNNR 5 d.1. 0707-01 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel energetyczny YAKXs 0.6/1kV 4x25mm2 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNNR 5 d.1. 0702-02 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 104*0.4*0.6	m³ m³	 24.96	
				RAZEM	24.96
21	KNNR 5-10 d.1. 0603-07 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al 35mm2 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNNR 5 d.1. 1302-03 1.3 SSTnr SE-01 pkt1.3	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00