

PRZEDMIAR ROBÓT**Budowa ulicy Powstańców od ul. Jaśminowej do ul. Ziemiańskiej****BRANŻA KANALIZACYJNA**

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA		
1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU POZA PLACEM BUDOWY	m3	461,40
2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU POZA PLACEM BUDOWY	m3	197,74
3		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	1 064,99
4		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	11,49
5		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	129,66
6		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	530,48
7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 Lite ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	7,22
8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 400 SN8 Lite ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	151,20
9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 500 SN8 Lite ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	49,50
10		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 O GR. ŚCIANKI MIN. 12CM Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt	2
11		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 400	mb	151,20
12		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 500	mb	49,50
13		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	7,22