


# RZUT WIĘZBY DACHOWEJ skala 1:50

← Część projektowana Część istniejąca →



STAROSTWO POWIATOWE  
w SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 SIERPC  
tel./fax 94 752 64 00

STAROSTWO POWIATOWE  
w SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2a

Józef Kazimierz Górecki  
Upr. nr 24/96 projektowe  
w specjalności architektonicznej  
konstrukcyjno-budowlanej

## UWAGI:

1. Drewno na konstrukcję dachową powinno mieć naturalną trwałość zgodnie z PN-EN 350-2. Dodatkowo drewno należy zabezpieczyć przeciw owadom i grzybowi, stosując preparaty solne np. SOLTUX lub podobne. Konieczna jest impregnacja środkiem zwiększającym odporność ogniową np. FOBOS.
2. Drewno klasy C30.
3. Nie dopuszcza się łączenie krokwii na długości.
4. Rozstaw łał dostosować do zastosowanego pokrycia dachowego.
5. Przy zamawianiu drewna więzby należy podane tabeli długości elementów zweryfikować na budowie.

← Część projektowana Część istniejąca →  
mgr inż. Agnieszka Kalinowska  
inż. Mariusz Bógalski  
upr. nr 24/96 projektowe  
w specjalności architektonicznej  
konstrukcyjno-budowlanej

NAZWA I ADRES OBIEKTU			
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTKOWEGO NA CELE MIESZKALNO-UŻYTKOWE			
w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej 1A - na działce o nr ew. 1428/1			
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut więzby dachowej			
NR RYS.	K2/1	SKALA	1:50
PROJEKTANT Specjalności	konstrukcyjno-budowlanej	inż. Henryk Orłowski	
Nr uprawnień	94/80; 111/87	grudzień 2012 roku	mgr inż. Henryk Orłowski