

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
-masa klejaca na siatce z włókna szklanego
-styropian EPS 80 15 cm
$\lambda_{obl.\ max}$=0.038[W/mK]
-masa klejąco systemowa
- istniejąca ściana
-tynk cementowo wapienny

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk mozaikowy
-masa klejaca na siatce z włókna szklanego
-styropian wodoodporny 15 cm
$\lambda_{obl.\ max}$=0.038[W/mK]
-masa klejąco systemowa
- istniejąca ściana
-tynk cementowo wapienny

St2 STROP

-wełna mineralna 15 cm (pomiędzy belkami)
$\lambda_{obl.\ max}$=0.040[W/mK]
-wełna mineralna 12 cm
$\lambda_{obl.\ max}$=0.040[W/mK]
- ruszt systemowy np. RIGISTIL CLIPLAINE
-paroizolacja
-płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie

P1 Podłoga na gruncie

-gres, panele gr. 2cm
-istniejący strop
-wełna mineralna twarda 10 cm
-płyty g-k

St1 STROP

-gres, panele
-wylewka betonowa 5 cm
-styropian 4 cm
-płyta żelbetowa gr. 12 cm
-tynk cementowo-wapienny

STAROSTWO POWIATOWE
w S I E R P C U
ul. Świętokrzyska 2a
09 - 200 S I E R P C
tel./fax 24 [illegible]

mgr inż. Agnieszka Kalinowska
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewidencyjny MAZ/0786/PWBKb/16

PPU Mar Bud Mariusz Borowski
www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA PROJEKTU: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTWAWOWEJ NA KLUB DZIECIĘCY
w miejscowości Gozdowo, działka nr ewid. 106/1, 114/4, 112/13 i 113

INWESTOR: Gmina Gozdowo, 09-213 Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	Józef Kazimierz Górecki inż. Mariusz Borowski	84/86 MAZ/0094/ZHOK/10	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Anna Daniszewska		

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A

DATA: 02 - 2018

SKALA: 1:50

BRANŻA / NUMER RYS.: A7