

Zamawiający: GMINA MIASTO SIERPC
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. PADEREWSKIEGO - ETAP I

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszcz. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,09	wg PZT etap I - 0,09
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-		-
2		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU O GRUB. WARSTWY 10cm WRAZ Z WYWOZEM NA POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 6 km	m3	109,00	109,00 (wg wykazu zdjęcia humusu)
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	-		-
3		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30cm	mb	68,30	68,30
4		ROZEBRANIE ŁAW Z BETONU	m3	1,70	68,30 x 0,025 = 1,70
5		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH O WYM. 1,5x3,0 m	m2	27,00	istn. utwardzenie terenu pod kontenery - 27,00
6		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO GR. DO 15 CM	m2	75,40	naw. Istn. zatoki postojowej - 75,40
7		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. GR. 8 CM	m2	40,00	naw. Istn. zatoki postojowej - 40,0
8		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAM. GR. 15 CM	m2	40,00	naw. Istn. zatoki postojowej - 40,0
9		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO GR. DO 10 CM	m2	4,00	konstr. odwzorzenie jezdni KR2 - 4,0
10		WYWIEZIEŃ GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 6 km	m3	29,73	krawężniki bet. 15x30 cm - 68,30 x 0,045 = 3,07 ławy z betonu - 1,70 naw. z płyt bet. pref. - 27,00x0,15= 4,05 naw. z betonu cem. - 75,40x0,15= 11,31 naw. z kostki bet. - 40,0x0,08= 3,20 podbudowa z kruszywa łam. - 40,0x0,15= 6,00 naw. z betonu asf. - 4,0x0,10 = 0,40 RAZEM: 29,73
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	-		-
11		WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE Z WYWOZEM GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 6 KM Z UFORMOWANIEM I WYRÓWNIANIEM SKARP NA ODKŁADZIE	m3	371,00	z wykazu robót ziemnych - 371,00
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-		-
12		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY	m3	35,00	
13		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU NA ODKŁAD POZA PLACEM BUDOWY	m3	11,80	
14		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	86,75	

Zamawiający: GMINA MIASTO SIERPC
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. PADEREWSKIEGO - ETAP I

15		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	4,17	z wykazu budowy przylaczy KD
16		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	8,68	
17		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	28,99	
18		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	24,90	
19		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M	szt.	2	
20		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	24,90	
		D.04.00.00 PODBUDOWY			
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-		-
21		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	1026,50	konstr. droga dojazd. - 353,00 konstr. stan. post. - 205,00 Teren zielony wzmocniony - 186,50 Chodnik - 232,00 chodnik wzmocniony - 50,0 RAZEM: 1026,50
	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-		-
22		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM	m2	1026,50	konstr. droga dojazd. - 353,00 konstr. stan. post. - 205,00 Teren zielony wzmocniony - 186,50 Chodnik - 232,00 chodnik wzmocniony - 50,0 RAZEM: 1026,50
23		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 15 CM	m2	4,00	konstr. odwzorzenie jezdni KR2 - 4,0
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	-		-
24		OCZYSZCZENIE WARSTW BITUMICZNYCH MECHANICZNIE	m2	21,60	konstr. odwzorzenie jezdni KR2 - 4,0 konstr. odwzorzenie jezdni frez.+WŚ - 17,60
25		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW NIEBITUMICZNYCH	m2	4,00	konstr. odwzorzenie jezdni KR2 - 4,0
26		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW BITUMICZNYCH	m2	21,60	konstr. odwzorzenie jezdni KR2 - 4,0 konstr. odwzorzenie jezdni frez.+WŚ - 17,60 RAZEM: 21,60
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-		-
27		WARSTWA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 15 cm	m2	558,00	konstr. droga dojazd. - 353,00 konstr. stan. post. - 205,00 RAZEM: 558,00
28		WARSTWA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 10 cm	m2	50,00	chodnik wzmocniony - 50,0
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. PADEREWSKIEGO - ETAP I

	D.05.00.01	NAWIERZCHNIA Z EKOBRATKI	-		-
29		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT EKOBRATKI O WYM. 50X50X4 CM Z WYPEŁNIENIEM HUMUSEM I OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 4 CM	m2	211,50	teren zielony wzmocniony eko-bratką wg PZT - 211,50
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-		
30		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 8 cm	m2	4,00	konstr. odwztorzenie jezdni KR2 - 4,0
31		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	21,60	konstr. odwztorzenie jezdni KR2 - 4,0 konstr. odwztorzenie jezdni frez.+WŚ - 17,60 RAZEM: 21,60
	D.05.03.11	FREZOWANIE NA ZIMNO	-		
32		FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO GRUB. 4 CM Z TRANSPORTEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 6 KM	m2	17,60	konstr. odwztorzenie jezdni frez.+WŚ - 17,60
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-		
33		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 8 cm	m2	608,00	konstr. droga dojazd. - 353,00 konstr. stan. post. - 205,00 chodnik wzmocniony - 50,0 RAZEM: 608,00
34		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 cm FAZOWANEJ NA PODSYPCE CEM. - PIASK.	m2	232,00	konstr. chodnik z kostki bet. - 232,00
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	D.06.01.01	REKULTYWACJA TERENU POPRZEC HUMUSOWANIE	-		-
35		REKULTYWACJA TERENU POPRZEC HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW PRZY GRUB. ZIEMI URODZAJNEJ 10CM	m2	367,00	zielen - 367,00
		D.07.00.00 ORGANIZACJA RUCHU			
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-		-
36		WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO BARWY BIAŁEJ	m2	28,00	wg projektu SOR - 28,00
37		WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO BARWY NIEBIESKIEJ	m2	18,00	wg projektu SOR - 18,00
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-		-
38		PRZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEGO ZNAKU PIONOWEGO	szt	1	wg projektu SOR - 1
39		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STAŁOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	5	wg projektu SOR - 5
40		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	7	wg projektu SOR - 7
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-		-

Zamawiający: GMINA MIASTO SIERPC
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. PADEREWSKIEGO - ETAP I

41		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU C12/15	mb	160,00	krawężnik bet. 15x30cm - 160,00
42		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x22 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU C12/15	mb	156,00	krawężnik bet. 15x22cm - 156,00
	D.08.02.01	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH			
43		WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYT BETONOWYCH Z WYPUSTAMI 35x35 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m2	14,00	chodnik z płyt bet. - 5x2,8 = 14,00
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-		-
44		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30x8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO- PIASKOWEJ	mb	103,00	obrzeża bet. - 103,00
		D.10.00.00 INNE ROBOTY			
	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, ZASUW	-		
45		REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt	1	wg PZT

mgr inż. Michał Pakieła

upr. projekt. nr MAZ/0172/POOD/11
specjalność drogową
(podpis kosztorysanta)