

URZĄD MIASTA SIERPC  
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a

## PRZEDMIAR ROBÓT

### BUDOWA ULICY SIKORSKIEGO W SIERPCU - etap II

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszcz. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,20	odc od km 0+213 do km 0+408
		<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	-		-
2		WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE Z WYWOZEM GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 6 KM	m3	499,75	"=[(837,50+30,00)+(396,50+16,0)x 0,32)]x0,5=499,75"
		<b>D.04.00.00 POBUDOWY</b>			
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-		-
3		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI	m2	867,50	"=837,50+30,00=867,50"
	D.04.04.02	POBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-		-
4		WARSTWA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 20 cm	m2	832,46	"=(837,50+30,00)-175,20x0,20=832,46"
	D.04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZKANEK ZWIĄZANYCH SPOIWEM	-		-
5		WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM RM=5,0 Mpa gr. 20 cm	m2	832,46	"=(837,50+30,00)-175,20x0,20=832,46"
		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-		-
6		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 cm NA PODSYPCE CEM. - PIASK.	m2	832,46	"=(837,50+30,00)-175,20x0,20=832,46"
		<b>D.07.00.00 ORGANIZACJA RUCHU</b>			
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-		-
7		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	4	wg projektu SOR
8		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	4	wg projektu SOR
		<b>D.08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-		-

9		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 12x25 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU C12/15	mb	412,50	"=396,50+16,0=412,50"
	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH			
10		WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH Z 2 RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM	mb	175,20	175,20
		D.10.00.00 INNE ROBOTY			
	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, ZASUW			
11		REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ	szt	11	wg PZT
12		REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ	szt	5	wg PZT
13		REGULACJA PIONOWA WPUSTÓW DESZCZOWYCH	szt	2	wg PZT
14		REGULACJA PIONOWA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt	6	wg PZT