

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPO-
KOLENIOWYM (OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI - OSA)
ADRES INWESTYCJI : SIERPC ULICA Jana Pawła II DZ. NR EWID. 3973
INWESTOR : GMINA MIASTO SIERPC
ADRES INWESTORA : UL. PIASTOWSKA 11A 09-200 SIERPC

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Oszał
DATA OPRACOWANIA : 05.02.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
 - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
- Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
 - nie dotyczy,
- Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
 - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
 - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
- Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
 - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
 - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
 - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
- Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
- Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD I kwartał 2018 - średnie w województwie mazowieckim koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sierpc na dz. nr ewid. 3973 przy ul. Jana Pawła II. Projektuje się budowę Otwartej Strefy Aktywności w wariantie podstawowym

W ramach zadania projektuje się:

" siłownię plenerową składającą się z 6 różnych urządzeń. Jedno z urządzeń jest przeznaczone do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

" strefę relaksu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne, przygotowanie stref bezpieczeństwa i wykonanie placyków pod ławki			
1 d.1	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, ziemię urodzajną wykorzystać do humusowania - KORYTOWANIE POD ŁAWKI ORAZ PLACYK POD STOŁEM DO TENISA 9*4.6+4*2.5	m ³ m ³	 51.400	
				RAZEM	51.400
2 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Podsypka piaskowa pod placyki pod ławkami oraz pod placem pod stołem do tenisa 4*2.5+8.74*4.52	m ² m ²	 49.505	
				RAZEM	49.505
3 d.1	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej TYP STAROBRUK o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 49.505	m ² m ²	 49.505	
				RAZEM	49.505
4 d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*4.52+2*8.74	m m	 26.520	
				RAZEM	26.520
5 d.1	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm - ziemia z korytowania 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
6 d.1	KNR 2-21 0301-05 analogia	Projektowane nasadzenia 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
2		Strefa relaksu - urządzenia (dostawa i montaż)			
7 d.2	KNR 2-23 0310-03 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8 d.2	KNR 2-23 0310-03 analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojak do rowerów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy 1	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż stołu do tenisa 1	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Siłownia plenerowa - urządzenia (dostawa i montaż)			
11 d.3	KNR 2-23 0310-03 analogia	Urządzenie biegacz 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.3	KNR 2-23 0310-03 analogia	Urządzenie jeździec/Narciarz 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3	KNR 2-23 0310-03 analogia	Urządzenie Orbitrek 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.3	KNR 2-23 0310-03 analogia	Urządzenie wyciąg i rower 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23	Urządzenie Wioślarz	szt		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23	Urządzenie Ręce/nogi (dla osób niepełnosprawnych)	szt		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-23	Dostawa i montaż regulaminu	szt		
d.3	0310-03				
	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
1	Roboty ziemne, przygotowanie stref bezpieczeństwa i wykonanie placyków pod ławki									
2	Strefa relaksu - urządzenia (dostawa i montaż)									
3	Siłownia plenerowa - urządzenia (dostawa i montaż)									
	RAZEM netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie: