

### Przedmiar robót

Nazwa zadania: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu”

| Lp. | Podstawa wyceny   | Opis                                                                                                            | Jm. | Ilość   |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1.  | Kalkulacja własna | Demontaż istniejącego wyposażenia sportowego.                                                                   | kpl | 1,00    |
| 2.  | Kalkulacja własna | Demontaż istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy z zasypem.                                                  | m²  | 3124,00 |
| 3.  | Kalkulacja własna | Wywiezienie zdemontowanej sztucznej trawy z zasypem na odległość do 3,0 km.                                     | kpl | 1,00    |
| 4.  | Kalkulacja własna | Uzupełnienie miatem kamiennym frakcji 0/8, wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy.                 | m²  | 3124,00 |
| 5.  | Kalkulacja własna | Wykonanie nowych fundamentów i tulei pod sprzęt sportowy.                                                       | szt | 6,00    |
| 6.  | Kalkulacja własna | Wykonanie obróbki zaprawą cementowo-piaskową wszystkich tulei na boisku.                                        | szt | 22,00   |
| 7.  | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż stojaków na rowery z pięcioma stanowiskami.                                                    | szt | 2,00    |
| 8.  | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy (wraz z wykonaniem linii oraz wypełnieniem piaskiem kwarcowym). | m²  | 3124,00 |

Sporządził:

Zatwierdził: