

GMINA MIASTO SIERPC
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont ulicy Sempołowskiej w m. Sierpc

Branża drogowa i sanitarna

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozlicz.	Jedn. miary	Obmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	5
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1, 1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,63	RAZEM: 0,63
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	-		-
1.2		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH o gr. do 8cm	m2	7,00	7,0x1,0 = 7,0m2 RAZEM: 7,00
1.3		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO	m2	7,00	7,0x1,0 = 7,0m2 RAZEM: 7,00
1.5		LIKWIDACJA WPUSTÓW ULICZNYCH	szt	1,00	wg PZT
1.6		WYWIEZIE NIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA SKŁADOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UL. TARGOWEJ	m3	1,61	naw. z BA - 7,00 x 0,08 = 0,56 podbudowa z kruszywa - 7,00 x 0,15 = 1,05 RAZEM: 1,61
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
2	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-		wg wykazu nr i nr 2 KD
2.1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	14,00	7,0x1,0x2,0 RAZEM: 14,0
2.2		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	1,05	7,0x1,0x0,15 RAZEM: 1,05
2.3		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	1,75	RAZEM: 1,75
2.4		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	10,62	RAZEM: 10,62
2.5		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PP 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	7,00	RAZEM: 7,0
2.6		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 0,5M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt.	1,00	RAZEM: 1 szt.
2.7	D.03.02.01a	REGULACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH I REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	-		-
2.8		REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	szt.	49,00	RAZEM: 49
2.9		REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH	szt.	16,00	RAZEM: 16

2.10		REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt.	2,00	RAZEM: 2
		D.04.00.00 POBUDOWY			
3	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-		-
3.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	3830,20	Sempolowska 630,0 x 6,0 +Targowa 50,2 RAZEM: 3830,20
3.2		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW BITUMICZNYCH	m2	3830,20	Sempolowska 630,0 x 6,0 +Targowa 50,2 RAZEM: 3830,20
4	D.04.04.02	POBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-		-
4.1		WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW 0/31,5 gr. 20cm	m2	7,00	odbudowanie naw. po przykanaliku . - 7,0 RAZEM: 7,0
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-		
5.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 - WARSTWA WYRÓWNAWCZA - ILOŚĆ 50KG/M2	Mg	191,51	Sempolowska 630,0 x 6,0 +Targowa 50,2 = 3830,20 X 50kg = 191,51 Mg (WYRÓWNANIE PROFILU POPRZECZNEGO PLUS ZMIAN SPADKU NA ŁUKU) RAZEM: 191,51
5.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 - WARSTWA ŚCIERALNA GR. 3CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	3830,20	Sempolowska 630,0 x 6,0 +Targowa 50,2 RAZEM: 3830,20

Sierpc, dnia 10.2020

.....
Kosztorysant: Piotr Pakieła