

**BURMISTRZ MIASTA SIERPCA**

WO.0003.28.2025

**Wojciech Skorutowski**  
**Radny Rady Miejskiej Sierpca**

W odpowiedzi na Pana interpelację z d. 28 sierpnia 2025 r. w sprawie prawidłowości wykonania prac związanych z budową oraz utwardzeniem ulicy Aleksandra Fredry w Sierpcu, poniżej zamieszczam odpowiedzi na zadane w niej pytania.

**1) Czy prace budowlane w zakresie utwardzenia ul. Fredry zostały odebrane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną?**

Podstawowym celem inwestycji zrealizowanej i odebranej końcowo na ul. Aleksandra Fredry w Sierpcu było:

- poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- zapewnienie trwałości konstrukcji nawierzchni;
- uporządkowanie i dostosowanie systemu odwodnienia do obowiązujących przepisów.

Przyjęte rozwiązania projektowe są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym § 83 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) oraz z przepisami prawa wodnego.

Wykonane spadki podłużne i poprzeczne jezdni ulicy Aleksandra Fredry zapewniają płynny profil drogi, bez widocznych załamań nawierzchni oraz odprowadzenie wód opadowych z ulicy do wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym:

- bezpieczeństwo użytkowników drogi;
- ochronę nawierzchni drogowej;
- prawidłową eksploatację i trwałość inwestycji.

**2) Czy możliwe jest dokonanie przeglądu oraz korekty spadków w rejonie wskazanej posesji, tak aby wyeliminować powstawanie zastoin wody?**

Pomiary kontrolne wykonane w terenie w dniu 29.08.2025 r. przez projektanta, a zarazem inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej wykazały, że spadek podłużny zjazdu do posesji nr 16 na połączeniu jezdni z granicą pasa drogowego wynosi 5% i jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi dla dróg publicznych.

W związku z powyższym, nie przewiduje się korekty spadków w rejonie posesji przy ul. Aleksandra Fredry 16 w Sierpcu.

**3) Czy przewiduje się dodatkowe działania naprawcze w tym zakresie w najbliższym czasie?**

W związku z tym, iż inwestycja drogowa na ulicy Aleksandra Fredry w Sierpcu została zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych oraz zgodnie z przepisami prawa wodnego, nie przewiduje się dodatkowych działań naprawczych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Należy nadmienić, że wymienione powyżej działania zmierzające do zgodnego z przepisami zagospodarowania wód opadowych, właściciel działki budowlanej wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Przepisy niniejszego Rozporządzenia zabraniają również dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości, pod którą należy też rozumieć pas drogowy ul. Aleksandra Fredry.

**BURMISTRZ**

**/-/**

**Jarosław Perzyński**